

ဗဟိုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

西双版纳傣族自治州交通运输局文件

西交发〔2017〕3号

西双版纳州交通运输局关于勐海县至勐阿镇 至勐往乡农村公路改造工程（三期） 一阶段施工图设计的批复

勐海县交通运输局：

你局报来的《关于审批勐海县~勐阿镇~勐往乡农村公路改造工程（三期）项目施工图设计及预算的请示》（海交字〔2017〕3号）收悉，州交通运输局12月1日组织专家组成员对设计图及预算进行了审查，设计单位根据专家组审查意见对施工图设计及预算进行了修改和完善。现批复如下：

勐海县至勐阿镇至勐往乡农村公路改造工程（三期）施工设计

图设计采用的设计依据、技术指标满足现行规范要求，图表资料基本齐全，设计深度基本符合要求，原则同意该施工图设计。

一、主要技术指标

全长： 12.522Km

公路等级： (K33+150~K40+233) 三级

(K28+620~K33+150) 四级

设计速度： 30Km/h (三级) 20km/h (四级)

路基宽度： 7.5m

行车道宽度： 2×3.25m

车辆荷载： 公路—II级

路面类型及结构： 沥青混凝土路面

(1) 主线 (K28+620~K40+233.16): 4cm 中粒式沥青混凝土 AC-16 上面层+5cm 中粒式沥青混凝土 AC-20 下面层+30cm 水泥稳定碎石基层+15cm 级配碎石底基层

(2) 连接线 1: K0+005~K0+119.94、连接线 2: K0+000~K0+115.58: 4cm 中粒式沥青混凝土 AC-16 上面层+5cm 中粒式沥青混凝土 AC-20 下面层+21cm 水泥稳定碎石基层

(3) 勐往主街道 K0+000~K0+669.10 段仅进行单面处理: 4cm 中粒式沥青混凝土 AC-16 上面层+5cm 中粒式沥青混凝土 AC-20 下面层

二、预算资金

勐海县~勐阿镇~勐往乡农村公路改造工程（三期）建设里程12.522公里，施工图设计预算总额为44948155元。其中：1、建筑安装工程费：39822494元；2、设备及工具、器具购置费：30053元；3、工程建设其他费用：3786438元（包括拆迁电杆费：54000元；弃土场临时占地费：639000元；建设单位管理费：722389元；工程监理费：1194675元；设计文件审查费：39822元；竣（交）工验收检测费：50088元；勘测设计费：313050元；招标文件编制费：50964元；前置审计费：179201元；可行性研究报告编制及评估费：223249元；林地占用费：300000元；生产人员培训费：20000元）；4、预备费：1309170元。

三、相关要求

建设单位需认真做好施工组织管理，严格按基本建设程序组织实施，选择具有相应施工资质及施工能力的单位精心施工，设置第三方监理，加强投资控制，确保工程质量。



